



苏州全工建筑装饰工程有限公司

装修部分

工程名称：2018最新1000平方厂房装修预算清单电子版

工程地点：

序号	项目名称	单位	数量	主材	辅材	人工	总单价	总金额	备注(区域、品牌、型号)
装修部分									
一 环氧地坪									
1	地面环氧地坪	m ²	1000.00	17.00	4.00	18.00	39.00	39000.00	1mm环氧地坪, 打磨, 清理地面, 涂布底漆, 填补孔洞, 满刮环氧腻子, 面漆滚涂
二 防水工程									
1	厂房屋顶防水	m ²	800.00	19.00	6.00	16.00	41.00	32800.00	SBS卷材3MM厚度湖北中佳防水材料
1	办公区屋顶防水	m ²	200.00	19.00	6.00	16.00	41.00	8200.00	SBS卷材3MM厚度湖北中佳防水材料
三 卫生间工程									
8	卫生间原有地面找平	m ²	22.00	20.00	0.00	18.00	38.00	836.00	海螺水泥, 黄沙
9	卫生间防水	间	4.00	150.00	50.00	200.00	400.00	1600.00	德高防水, 水不漏
10	卫生间地面300MM*600MM仿大理石玻化砖	m ²	22.00	65.00	18.00	40.00	123.00	2706.00	“32.5级”水泥黄沙, 厚度40mm(正铺)广东长安陶瓷
11	卫生间墙面300MM*600MM仿大理石玻化砖	m ²	121.00	58.00	18.00	40.00	116.00	14036.00	“32.5级”水泥黄沙, 厚度40mm(正铺)广东长安陶瓷
12	卫生间木门	套	4.00	550.00	80.00	150.00	780.00	3120.00	“福森FS-5001A”PVC免漆木门安装, 门吸, 合页, 回力锁, 规格: 900mm*2100mm
13	蹲坑抬高	个	4.00	85.00	5.00	60.00	150.00	600.00	海螺水泥, 黄沙
14	门槛大理石	m	4.00	155.00	12.00	30.00	197.00	788.00	15mm厚黑白凡大理石宽度小于300mm铺设, 产地: 福建
四 办公区大厅装修工程									
1	大厅800*800地砖	m ²	27.00	95.00	18.00	45.00	158.00	4266.00	陪唐印象600mm*600mm地砖, “32.5级”水泥黄沙, 厚度40mm(正铺)
2	双层玻璃隔断	m ²	10.00	115.00	155.00	120.00	390.00	3900.00	烤漆铝合金边框1MM厚型材5+5钢化玻璃中空加手拧百叶
3	单层玻璃隔断	m ²	10.00	125.00	110.00	70.00	305.00	3050.00	烤漆铝合金边框1MM厚型材8MM单层钢化玻璃
4	玻璃门双开(含五金)	樘	1.00	950.00	550.00	185.00	1685.00	1685.00	12mm厚钢化玻璃, 1500mm*2100mm, GMT地弹簧、门夹、不锈钢拉手五金配件。

全工

装修部分

工程名称：2018最新1000平方厂房装修预算清单电子版

工程地点：

序号	项目名称	单位	数量	主材	辅材	人工	总单价	总金额	备注(区域、品牌、型号)
5	玻璃门单开(含五金)	樘	1.00	355.00	350.00	170.00	875.00	875.00	12mm厚钢化玻璃, 1500mm*2100mm, GMT地弹簧、门夹、不锈钢拉手五金配件。
6	前台背景	m2	10.00	650.00	18.00	120.00	788.00	7880.00	木基层, 10mm大理石干挂
7	前台背景	m2	10.00	650.00	18.00	120.00	788.00	7880.00	木基层, 10mm大理石干挂
9	前台柜	米	5.00	550.00	50.00	222.00	822.00	4110.00	莫干山18mm面漆木基层, 10mm大理石干挂下面做开门
10	前台背景	m2	10.00	650.00	18.00	120.00	788.00	7880.00	木基层, 10mm大理石干挂
11	木饰面基础	m2	35.00	110.00	8.00	20.00	138.00	4830.00	40MM*40MM白松木龙骨木饰面600mm宽集成板
12	前台柜	米	5.00	550.00	50.00	320.00	920.00	4600.00	莫干山18mm面漆木基层, 10mm大理石干挂下面做开门
13	门槛大理石	m	2.00	155.00	12.00	30.00	197.00	394.00	15mm厚黑白大理石宽度小于300mm铺设, 产地: 福建
14	800*100地砖踢脚线	米	17.00	15.00	3.00	8.00	26.00	442.00	100mm*800mm踢脚线, “32.5级”水泥黄沙,
15	办公室大门	套	1.00	8000.00	0.00	800.00	8800.00	8800.00	1.2mm304#j镜面不锈钢、“正大”木工板基础、“道康宁”玻璃胶, 12MM钢化玻璃
五 卷帘门.防火门									
2	安全门	扇	2.00	1650.00	180.00	200.00	2030.00	4060.00	
4	卷帘门	扇	2.00	2400.00	0.00	300.00	2700.00	5400.00	
六 南北厂房加高									
1	14MM槽钢	根	24.00	420.00	0.00	20.00	440.00	10560.00	14MM槽钢
2	25MM*80MM方管	根	43.00	165.00	0.00	35.00	200.00	8600.00	
3	50MM岩棉板封顶	m2	135.00	85.00	18.00	80.00	183.00	24705.00	50MM岩棉板
5	外墙涂料	m2	180.00	25.00	3.00	15.00	43.00	7740.00	立邦涂料
小计								225343.00	
总计								225343.00	